

Při úpravách koruny nosného zdiva (přezdivání), nebude zasahováno do zbytků kamenných ostění okenních otvorů a do cihelného záklenku první okenní osy hlavního průčelí (při čelním pohledu zleva).

V současné době, kdy není znám rozsah budoucí rekonstrukce objektu, nedoporučuji provádět souvislou nadezdívku všech nosných stěn objektu.

Případná problematická místa, jako jsou partie nad výše uvedenými torzy pozdně gotických ostění, popřípadě popraskaný cihelný záklenek nad první okenní osou hlavního průčelí, budou překlenuta pomocí cihelných překladů. Přesto doporučuji neprovádět podpěrné nosné pilíře v místech nad nejvíce poškozenými konstrukcemi – prvky stěn.

VII. Vodorovné konstrukce :

VIII. Schodiště :

IX. Výplně otvorů:

X. Úpravy povrchů, podlahy a stropy :

Vodorovné konstrukce (stropy), konstrukce schodišť, výplně otvorů a úpravy povrchů nejsou předmětem této stavby.

XI. Zastřešení :

Provizorní zastřešení objektu je hlavním cílem této stavby a tedy předmětem této dokumentace.

Podpěrné nosné pilíře situované na nosných stěnách objektu vytvoří soustavu bodů – podpěr pro uložení nosných pozednic provizorního pultového vazníkového krovu objektu. V prostoru vstupní síně objektu, při štítové stěně sousedního objektu, uzavírající vstupní síň z východní strany, budou podpěrné nosné pilíře nahrazeny podpěrnými sloupy.

Pozednice budou provedeny z dřevěných trámů - hranolu, případně trámů kruhového průřezu. Na trámy a sloupy mohou být použity i sloupy chmelniční.

Na pozednice bude proveden pultový krov z vazníků sbíjených z prken. Sklon pultové střechy bude minimálně ve sklonu 7-15° se spádem do dvora objektu. Přesah provizorního zastřešení bude minimálně 300 mm přes obvodové stěny objektu. Osazené vazníky budou zavětrovány prkny.

Jako střešní krytina bude použita velkoformátová krytina z lepenkových desek, případně krytina plechová v odstínech cihlově červené a hnědo červené. Krytina bude uložena na laťování z dřevěných latí v požadované rozteči pro konkrétně použitou krytinu. Kolmé a štítové stěny pultového zastřešení budou taktéž zakryty střešní krytinou.

Napojení střešní konstrukce na štíty sousedních objektů bude oplechováno z pozinkovaného (případně titanizinkového) plechu. Na okapové hraně provizorního zastřešení v prostoru dvorka objektu bude provedeno osazení okapových žlabů a okapového svodu s vyústěním volně na terén. Žlaby a svody v provedení z pozinkovaného (případně titanizinkového) plechu.

XII. Venkovní úpravy :

Terén ve dvoře bude vyspárován směrem od objektu.

XIII. Bezbariérové úpravy :

XIV. Stavební požárně bezpečnostní úpravy :

Bezbariérové úpravy, stavební požárně bezpečnostní úpravy nejsou předmětem této stavby.